

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOS SECTORES DE FRACC. VILLA LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RED ATARJEAS				
1A	TERRACERÍAS				
1A-01	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	1,318.57		
1A-02	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	1,316.31		
1A-04	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	92.30		
1A-05	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	420.08		
1A-06	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	762.51		
1A-07	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	553.80		
1A-08	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	1,938.30		
1A-09	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	10,548.56		
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
1B-01	Suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	1,318.57		
1B-02	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomérico integrado de fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	1,318.57		
1B-05	Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.	PZA	18.00		

1B-06	Suministro y colocación de tapon campana pvc rd-32.5. De 8" de diámetro.	PZA	4.00		
1C	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN				
1C-01	Construcción de pozo de visita tipo común, incluye: excavación, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, media caña, suministro y colocación de todos los materiales a 1.00 mts de profundidad.	PZA	8.00		
1C-02	Construcción de pozo de visita tipo común, incluye: excavación, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, media caña, suministro y colocación de todos los materiales a 1.25 mts de profundidad.	PZA	1.00		
1C-03	Construcción de pozo de visita tipo común, incluye: excavación, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, media caña, suministro y colocación de todos los materiales a 1.50 mts de profundidad.	PZA	4.00		
1C-04	Construcción de pozo de visita tipo común, incluye: excavación, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, media caña, suministro y colocación de todos los materiales a 1.75 mts de profundidad.	PZA	3.00		
1C-05	Construcción de pozo de visita tipo común, incluye: excavación, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, media caña, suministro y colocación de todos los materiales a 2.00 mts de profundidad.	PZA	2.00		
1D	SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				
1D-01	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	LOTE	1.00		
1E	RÓTULO DE LA OBRA				

W. W.

1.00E-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

~~W.W.R~~